CEĻU IESEGUMU UN ŪDENS NOVADES PLĀNS
M 1:500

OBJEKTU EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1	IEEJA PARKĀ
2	KOKA LAIPA
3	KOKA LAIPA(LAIVU UN KATAMARĀNU PIESTĀTNE)
4	SKATU PLATFORMA (KOKA)
5	PAKĀPIENI PIE ŪDENS (KOKA)
6	RŪPNIECISKI RAŽOTA TUALETE
7	BRUĢĒTS LAUKUMS PASĀKUMU RĪKOŠANAI
8	GABIONA SĒDVIETAS RELJEFĀ
9	KASKĀDES
10	GRANĪTA BLUĶI ŪDENĪ
11	SUŅU KASTE
12	INFORMATĪVS STENDS AR VĒTURISKIEM FAKTIEM
13	SPORTA TAKA
14	ATPŪTAS VIETA
15	ATPŪTAS VIETA PIE ŪDENS
16	PIKNIKA VIETA
17	AUTO STĀVLAUKUMS
18	LAPENE
19	SEGUMĀ IESTRĀDĀTS LABIRINTS
20	TĒLNIECĪBAS TAKA
21	VIRVJU TRASES
22	BĒRNU ROTAĻU/TRENAŽIERU LAUKUMS
23	PLUDMALE
24	PONTONLAIPAS
25	PELDOŠA STŪKLAKA
26	PUĶU PĻAVA
27	DISTANČU SLĒPOŠANAS APLIS
28	RAGAVIŅU/PIEPŪŠAMO PŪŠĻU KALNS BĒRNIEM
29	ŪDENSKRITUMS

PROJEKTĒTĀS TERITORIJAS IZBŪVĒJAMO SEGUMU APJOMI

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	SEGUMA GRIEZUMS	SEGUMA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, mm	APJOMS	PIEZĪMES
	Gumijas segums (bērnu totaļu/trenažieru laukumam)	1126.40m²		Gumijas segums Dolomīta izsiju izlīdzinošais slānis (sīkšķembas) Minerālmateriālu maisījums (fr.0/32p) Blietēta grunts	50 vid 30 150		50mm=1.7m krišanas augstums. Gumijas seguma krāsu precizēt tehniskā projekta izstrādes gaitā
	Granīta bruģakmens segums ar bruģakmens biezumu 60 mm (cietais segums soliņiem)	684.40 m²		Granīta bruģakmens Dolomīta izsiju izlīdzinošais slānis Minerālmateriālu maisījums (fr.0/32p) Salizturīgais slānis/ drenējoša smilts (kf>1m/dnn) Blietēta grunts	60 vid 30 150 300		Informāciju par pielietoto betona bruģakmeņu ražotāju, krāsu un izmēriem precizēt tehniskā projekta izstrādes gaitā
	Betona bruģakmens segums ar bruģakmens biezumu 60 mm (gājēju celiņu zonās, laukumos)	1079.20 m²		Betona bruģakmens Dolomīta izsiju izlīdzinošais slānis Minerālmateriālu maisījums (fr.0/32p) Salizturīgais slānis/ drenējoša smilts (kf>1m/dnn) Blietēta grunts	60 vid 30 150 300		Informāciju par pielietoto betona bruģakmeņu ražotāju, krāsu un izmēriem precizēt tehniskā projekta izstrādes gaitā
	Asfaltbetona segums (gājēju ceļiem)	14737.20 m²		Asfaltbetona virskārta AC11 surf Minerālmateriālu maisījums (fr.0/45p) Salizturīgais slānis/ drenējoša smilts (kf>1m/dnn) Esoša asfaltbetona ieseguma pamatne (sablīvēta)	60 20 300		Asfaltbetona ieseguma kārtu atjaunošanas dziļumu precizēt pēc ielu apmales izbūves darbiem.
	Asfaltbetona iesegums (autostāvlaukumā un braucamajā daļā)	3425.20 m²		Asfaltbetona virskārta AC11 surf Asfaltbetona apakškārta AC16 surf Minerālmateriālu maisījums (fr.0/45p) Minerālmateriālu maisījums (fr.0/56) Salizturīgais slānis/ drenējoša smilts (kf>1m/dnn) Esoša blietēta grunts	40 40 120 150 300		Asfaltbetona ieseguma kārtu atjaunošanas dziļumu precizēt pēc ielu apmales izbūves darbiem.
	Zāliens	zāliena atjaunošanai paredzēto apjomu precizēt tehniskā projekta izstrādes gaitā		Sēts zāliens Melnzeme Blietēta grunts	 150		Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"),Izsējas norma 3 kg/100m² *iespējams izmantot analogu zāliena sēklu maisījumu. zāliens atjaunojams vietās, kur tiek veikti labiekārtojuma darbi*
	Mulčas iesegums (apstādījumu zonās)	1539.90 m²		Vidējas frakcijas priežu mizu mulča Iestrādāta melnzeme zem krūmiem Blietēta esošā grunts	80 600		Apstādījumu dobes un proj. krūmu vietas jāierīko no auglīgas melnzemes, papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu (mulču ierīkot tikai krūmu dobēm); Stādvietas krūmiem jāierīko kā vienlaidus zona 0.6 m dziļumā (148 m³); Stādvietas kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0.7 m dziļumā.
	Oļu iesegums (apstādījumu zonā)	45.20 m²		Vidējas frakcijas oļi (10-20mm) Esoša grunts	80		
	Blietētu šķembu segums (mazās pastaigu takas)	3624.90m²		Minerālmateriālu maisījums (fr.0/16p) Minerālmateriālu maisījums (fr.0/45p) Salizturīgais slānis/ drenējoša smilts (kf>1m/dnn) Blietēta grunts	80 100 300		Virsējais slānis tiek sablīvēts

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS ROBEŽA
	KADATSTRA ROBEŽUZMĒRĪJUMS
	ESOŠS SAGLABĀJAMS LAPU KOKS
	ESOŠS SAGLABĀJAMS SKUJU KOKS
	ESOŠS SAGLABĀJAMS KRŪMS
	DEMONTĒJAMS APJOMS
	ZĀLIENS
	BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA GUMIJAS SEGUMS
	APSTĀDĪJUMI
	KOKA LAIPA
	BLIETĒTS ŠĶEMBU SEGUMS
	BETONA BRUĢAKMENS
	ATJAUNOTS ESOSS SOLIŅŠ
	JAUNA DIZAINA SOLIŅŠ
	INFORMATĪVS STENDS AR VECĀ PARKA NOSAUKUMU
	RŪPNIECISKI RAŽOTA TUALETE AR SAIMN. TELPU
	LAPENE
	LATERNAS
	PELDOŠA STRŪKLAKA
	VELO NOVIETNE
	PROJEKTĒTAS CEĻAZĪMES
	ATKRITUMU URNA
	BRĪDINOŠA BRUĢAKMENS JOSLA(IZTEIKTA KRĀSA,RELJEFS)
	GRANĪTA BRUĢAKMENS
	ASFALTBETONA SEGUMS
	TRANSPORTA KUSTĪBA

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	APGAISMES ELEKTROLĪNIJA
	ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU KAILVADU LĪNIJA
	ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU PIEKARKABELIS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROLĪNIJA
	0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	6–20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROLĪNIJA
	6–20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	PAZEMES ŪDENSVADS
	VIRSZEMES ŪDENSVADS
	SADZĪVES KANALIZĀC. PAŠTECES CAURUĻVADS
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS
	LIETUS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS
	CAURTEKAS LĪNIJA
	DRENU KOLEKTORS
	PAMESTIE APGAISMES ELEKTROKABEĻI
	PAMESTS ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

JAUNPROJEKTĒJAMO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	JAUNPROJEKTĒJAMA APGAISMES ELEKTROLĪNIJA
	JAUNPROJEKTĒJAMA SADZĪVES KANALIZĀCIJA

Pasūtītājs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729				Objekts: Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija	Atbildīgais projektētājs: BELSS SIA "Belss" Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366	
		Paraksts	Datums	Adrese: "Vecais Parks", "Atpūtas komplekss Teperis", Dakteru iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729		
Būvproj. vad.	Didzis Dāle		11.04.2014.			
CD daļas vad.	Reinis Kivliņš		11.04.2014.	Lapas nosaukums: CEĻU IESEGUMU UN ŪDENS NOVADES PLĀNS	Līguma nr.: SND-S-PA/PR/1-14 Arhīva nr.: SND-S-PA/PR/1-14 Mērogs: 1:500	
izstrādāja	Zane Grava		11.04.2014.		Stadija	Lapas	Ras. Nr.
izstrādāja	Lita Zīdere		11.04.2014.		TP	1/4	CD-3

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu